


PRZEKRÓJ I-I

skala 1:100



P1	prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150 XF3 XC4
	warstwa rozdzielcza folia PE
	beton podkładowy C8/10 ~10cm
	kruszywo łamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 średnia grubość 120cm zagęszczane warstwowo do $I_s > 0,98$
	grunt rodzimy glina piaszczysta i piasek gliniasty

PROJEKT BUDOWLANY			
Investycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/4; 581/2 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski		
Rozdział 5:	PROJEKT TRYBUNY NAZIEMNEJ		
Temat rys.	PRZEKRÓJ I-I	Skala 1:100	
		Nr rys. A-2	
Inwestor	<div><div>Gmina Janów Podlaski ul. Białska 6 21-505 Janów Podlaski</div></div>		
Projekt	<div><div>PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK</div><div>ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03</div></div>		
Architektura		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Sprawdził:	mgr Inż. arch. Janusz Socha	5/PKOKK/2012	