


### Wykaz urządzeń zabawowych

- Zabawka 1 - Produkt nr 3019 - huśtawka  
Zabawka 2 - Produkt 4008 - huśtawka  
Zabawka 3 - Produkt nr 8053 - piaskownica  
Zabawka 4 - Produkt nr 8017 - zestaw zabawowy  
Zabawka 5 - Produkt nr 4023 - huśtawka obrotowa  
Zabawka 6 - Produkt nr 5030 - bujak dwuosobowy  
Zabawka 7 - Produkt nr 8077 - zjeżdżalnia  
Zabawka 8 - Produkt nr 5021 - bujak  
Zabawka 9 - Produkt nr 7001 - domek  
Zabawka 10 - Produkt nr 3020 - huśtawka dwuosobowa  
Zabawka 11 - Produkt nr 5029 - bujak  
Zabawka 12 - Produkt nr 9102 - piramida  
Zabawka 13 - Produkt nr 8510 - zestaw zabawowy  
Zabawka 14 - Produkt nr 4002 - twist

### OZNACZENIA:

- 06** projektowany plac zabaw dla dzieci  
- - - - - strefa bezpieczeństwa urządzeń zabawowych  
 nawierzchnia bezpieczna - trawa naturalna  
 nawierzchnia bezpieczna - sztuczna poliuretanowa  
 wypełnienie piaskownicy - piach naturalny  
 projektowane ogrodzenie wysokości 1,0m  
 projektowana furtka szerokości 1,2m i wysokości 1,0m  
 projektowana ławka i kosz na śmieci  
 projektowana tablica regulaminu placu zabaw

### PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH SKALA 1:25



nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna z atestem stosowania dla swobodnego upadku zgodnym dla poszczególnego urządzenia

3,0cm	warstwa wyrównawcza kruszywa kamiennego (fr.0,075-4mm)
5,0cm	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)
15,0cm	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
	nasyp profilujący budowlany z pospółki piaskowo-żwirowej
~75,0cm	frakcji 0-63mm (zagęszczany warstwowo)
	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu
20,0cm	0/31,5 stabilizowane georusztem trójosiowym typu 2,
	ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu
20,0cm	0/31,5 stabilizowane georusztem trójosiowym typu 2,
	istniejący grunt - dogęszczony powierzchniowo

### PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja	<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</b>		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/4; 581/2 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski		
Rozdział 1:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Temat rys.	PLAC ZABAW DLA DZIECI	Skala 1:250	Nr rys. A-5
Inwestor	 <b>Gmina Janów Podlaski</b> ul. Białska 6 21-505 Janów Podlaski		
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JAROSŁAW BĄCHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
Architektura		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Janusz Socha	5/PKOKK/2012	