






OZNACZENIA:

-  - projektowana rozbudowa i przebudowa płyty boiska boiska piłkarskiego o wymiarze 100x60m
-  - projektowane piłkochwyty wysokości H=5,0m
-  - trzynasto osobowa zadaszona ławka dla piłkarzy rezerwowych
-  - nawierzchnia boiska - trawa naturalna układana z rolki

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PŁYTY BOISKA  
SKALA 1:25

25,0cm	trawa naturalna wysiewana do boisk sportowych o dużej gęstości
0-95,0cm	warstwa wegetacyjna - mieszanka humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej próchniczej, piasku i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu : 2 jednostki torfu: 3 jednostki piasku oraz 2,5 kg azotu na 1m3 mieszanki.
	nasyt profilujący budowlany z pospółki płaskowo-zwłutowej frakcji 0-63mm (zagęszczany warstwowo)
	istniejący grunt - dogęszczony powierzchniowo
Boisko	



PROJEKT WYKONAWCZY			
Investycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Lokalizacja	Działka nr ewid.: 356/4; 581/2obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski		
Zeszyt 1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
Temat rys.	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ		Skala 1:500 Nr rys. A-2
Investor	 <b>Gmina Janów Podlaski</b> ul. Błaska 6 21-505 Janów Podlaski		
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JĄROŚŁAW BĄCZOREK ul. Sandomeńska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
Architektura	nr upr. _____		podpis _____
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		